

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	112	3.00*3.00	m <sup>2</sup>	9.000	
	200	5.77*2.82	m <sup>2</sup>	16.271	
				RAZEM	75.297
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
	116	5.77*5.85	m <sup>2</sup>	33.755	
	116a	5.77*2.82	m <sup>2</sup>	16.271	
	112	3.00*3.00	m <sup>2</sup>	9.000	
	200	5.77*2.82	m <sup>2</sup>	16.271	
				RAZEM	75.297
11	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu THOMSIT DA wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m <sup>2</sup>		
	116	5.77*5.85	m <sup>2</sup>	33.755	
	116a	5.77*2.82	m <sup>2</sup>	16.271	
	112	3.00*3.00	m <sup>2</sup>	9.000	
	200	5.77*2.82	m <sup>2</sup>	16.271	
				RAZEM	75.297
12	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu THOMSIT DA wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecznie więcej jak do 10 mm grubości	m <sup>2</sup>		
	116	5.77*5.85	m <sup>2</sup>	33.755	
	116a	5.77*2.82	m <sup>2</sup>	16.271	
	112	3.00*3.00	m <sup>2</sup>	9.000	
	200	5.77*2.82	m <sup>2</sup>	16.271	
				RAZEM	75.297
13	KNNR 2 1206-02	Posadzki z paneli z tworzyw sztucznych antypoślizgowych	m <sup>2</sup>		
	116a	5.77*2.82	m <sup>2</sup>	16.271	
				RAZEM	16.271
14	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m <sup>2</sup>		
	116	5.77*5.85	m <sup>2</sup>	33.755	
	112	3.00*3.00	m <sup>2</sup>	9.000	
	200	5.77*2.82	m <sup>2</sup>	16.271	
				RAZEM	59.026
15	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
	116	(5.77+5.85)*2	m	23.240	
	116a	5.77+2.82+2.82	m	11.410	
	112	(3.00+3.00)*2	m	12.000	
	200	(5.77+2.82)*2	m	17.180	
				RAZEM	63.830
16	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych białych typu porta MINIMAX 100mm	szt		
	116a	1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami	szt		
	116a	1.00	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłókwowych z kloszem	szt.		
	116, 116a, 200, 112	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
19	KNR-W 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
	116, 116a, 200, 112	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
	116, 116a, 200, 112	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
21	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w betonie	m		
	116, 116a, 200, 112	50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
22	KNNR 5 0301-12	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.		
	analogia 116, 116a, 200, 112	14	szt.	14.000	