

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	244.916		
2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	244.916		
3	KNR 9-24 0208-02	Montaż narożników ochronnych mocowanych w narożach prostych - analogia	m	2.15*6+2.47*6+2.00*3 = 33.720		
4	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach	m ²	244.916		
5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	244.916		
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m ²	75.297		
7	KNR 2-02 1505-03+KNR2-021505-04	Gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków ścian farbą lateksową półmat odporną na szorowanie	m ²	169.619		
8	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²	15.840		
9	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	75.297		
10	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	75.297		
11	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu THOMSIT DA wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²	75.297		
12	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu THOMSIT DA wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości lecz nie więcej jak do 10 mm grubości	m ²	75.297		
13	KNNR 2 1206-02	Posadzki z paneli z tworzyw sztucznych antypoślizgowych	m ²	5.77*2.82 = 16.271		
14	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel	m ²	59.026		
15	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	63.830		
16	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych białych typu porta MINIMAX 100mm	szt	1.00		
17	KNNR 2 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych z podcięciem wentylacyjnym lub tulejami	szt	1.00		
18	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.	9		
19	KNR-W 4-03 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	3		
20	KNR-W 4-03 1122-04	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.	13		
21	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m	50		
22	KNNR 5 0301-12 analogia	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu betonowym	szt.	14		
23	KNR-W 5-08 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym	m	50		
24	KNNR 5 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - YDYp 3X1,5 w biurach pod tynkiem	m	25		
25	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.	15		
26	KNR 5-08 0820-01 analogia	Kompletowanie opraw świetłówkowych do 120 W	szt.	9		
27	KNR 5-08 0515-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych ESystem Berso 2x54W	szt.	9		
28	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	14		
29	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazda zwykłe	szt.	13		
30	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - łącznik dwubiegunowy	szt.	2		
31	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż mebli	kpl.	3		